

TIPS FÖR PACKNING OCH TRANSPORT

(Tips, tricks och kunskap från mindre bra lösningar)



Denna eller sjöfartscontainer med öppningsbar sida är idealiskt för lastning och urlastning.

Man lastar in på en pall sätter dit klossar och spänner fast. Sedan bygger man på och klossar eventuella mellanrum mellan pallar och/eller väggar.

Sedan kan man med *fördel* lägga läkt och skruva samman pallar så att pallarna bildar en enhet (krävs inte så mycket).

Om det är en krokbi-container, så tänk då på att ställa alla höga material längst bort från kroköglan och tillse att materialet är väl spänt mot pall. (ev. mjukt skydd emellan).

Transportmetod

Att använda denna transportmetod, innebär att ni kan ställa in direkt i container och sedan skicka den, är det mer så ber man om en utbytes container.

När vi tar emot så spelar det ingen roll om vi har öppet eller hinner lasta av direkt, vi lastar av den med prioritet och ringer för att få den upphämtad.

En lastbil eller kranbil debiteras ofta per timme och om vi inte kan lasta av materialet så blir det onödiga kostnader.

En annan fördel är att det inte är lämpligt att material står ute i väder och vind.

Örebro ByggRetur Argongatan 33 - 019 21 60 61 byggretur@orebro.se

I samarbete med Örebrobostäder, Futurum och Örebroporten.



TOALETSTOLAR

Toalettstolar skruva med 2 skruv i träpall, förslagsvis som på bild.



VID DEMONTERING – Skruva helst bort anslutningar – Behövs det kapas så kapa under blandarens anslutningsrör.

Tänk på att dessa inte får ställas ut vid risk för frysning eftersom kranar, tankar och krök ofta innehåller någon fukt/vatten.

Örebro ByggRetur Argongatan 33 - 019 21 60 61 byggretur@orebro.se

I samarbete med Örebrobostäder, Futurum och Örebroporten.



BADKAR

Badkar spännes med band på pall förslagsvis som på bild – Kan travas i varandra men det kräver ordentligt med mjukt packmaterial. (inget material läggs i badkaren)



HANDFAT

Handfat läggs på pall i pallkragar och mindre bitar med bra placerat skyddande packmaterial läggs emellan dessa, Böj INTE rören med fem pallkragar så borde det få plats 9-12 handfat.



VID DEMONTERING –
Skruva helst bort anslutningar – Behövs det kapas, så kapa under blandarens anslutningsrör. Tänk på att dessa inte får ställas ut vid risk för frysning eftersom kranar m.m. innehåller någon fukt/vatten.

Örebro ByggRetur Argongatan 33 - 019 21 60 61 byggretur@orebro.se

I samarbete med Örebrobostäder, Futurum och Örebroporten.



Kyl/ frys/ Spis/ tvättmaskin/torktumlare

Tänk på att inte klämma kablar, att minimera skador vid flytt till container, tänk på att vid lyft i trappan inte repa materialet. Lyft inte i ungsluckan, använd istället sugkoppar (rengör sidan först), ger också bra arbetsmiljö.

Det finns skyddsstumpa för uttagning och i trapp att låna hos oss (både för kyl och spis att låna och vid behov även en trilla för trappklättring (bra arbetsmiljö).

Spänn fast materialet på en pall och klossa det förslagsvis som på bild.



Örebro ByggRetur Argongatan 33 - 019 21 60 61 byggretur@orebro.se

I samarbete med Örebrobostäder, Futurum och Örebroporten.



KYL/FRYS

Kyl/frys görs på likande sätt som spis på den sida som är i containerns längdriktning sätts en bit plank eller skiva för att hålla materialet på plats (kläms mot nästa pall).



Örebro ByggRetur Argongatan 33 - 019 21 60 61 byggretur@orebro.se

I samarbete med Örebrobostäder, Futurum och Örebroporten.



DÖRRAR OCH FÖNSTER

Dörrar och fönster Skruvas på pall med karmen – På samma sätt som nya levereras. Dörrblad sätt alltid i karm och bräda skruvas (i tröskelsida). Kan transporteras liggande på karmsidan/långsida, säkrade (ev. tejpat dörrblad) och skydd för handtag. Undvik onödiga repor.



STOMMAR OCH ANNAT

Stommar med mera på pall, sammandragna och klossade på pall



Örebro ByggRetur Argongatan 33 - 019 21 60 61 byggretur@orebro.se

I samarbete med Örebrobostäder, Futurum och Örebroporten.



LÖST MATERIAL

Löst material separat i pall eller låda, hör det till en produkt på pall, så lägg i påse och tejpa fast den på produkt.

INFO

Tänk på att någon kommer att ge produkten ett nytt liv, så var försiktiga vid losstagning och ner till transporten. Skydda produkterna så att de inte får skador under hanteringen.

Man bör behandla demonterat material som de nya material som ni monterar och installerar.

VARFÖR

Vi gör detta för att enbart i Örebro går det 167'000ton byggrelaterat material som avfall, varav cirka 35'000ton faktiskt är återbrukbart och 15'000ton utan någon direkt åtgärd.

Under första året som Örebro ByggRetur var i gång hanterade vi 168ton material vilket är en stor klimatbesparing i Co2E – att skriva 285ton Co2e säger egentligen inte så mycket.

Det motsvarar att **INTE** köra en 2020års genomsnittsbil 238'000mil inte så illa!

2025 ser ut som vi med er hjälp har kunnat omsätta betydligt mer material. Vi räknar också med att kunna förmedla betydligt mer material under de kommande åren.

Örebro ByggRetur Argongatan 33 - 019 21 60 61 byggretur@orebro.se

I samarbete med Örebrobostäder, Futurum och Örebroporten.

